Program funkcjonalno-użytkowy — aranżacja 3. piętra

Modernizacja wnętrz i instalacji technicznych istniejącego biurowca (dane fikcyjne)

1. Założenia

Piętro 3. zostanie przebudowane na otwartą przestrzeń biurową (open space) dla 64 stanowisk, z salą konferencyjną na 16 osób, salą spotkań, pokojem kierownika, aneksem socjalnym i serwerownią.

2. Wymagania dla serwerowni 3.12

- Drzwi o klasie odporności ogniowej EI30, kontrola dostępu.
- Klimatyzacja precyzyjna 2×7 kW w układzie redundantnym, odprowadzenie skroplin grawitacyjne.
- Zasilanie z rozdzielnicy RPS przez UPS 10 kVA; przejścia kablowe uszczelnione ogniochronnie EI60.

3. Instalacje

Podłoga podniesiona o wysokości 15 cm z puszkami podłogowymi przy stanowiskach. Oprawy LED 60×60 ze sterowaniem DALI. Klimakonwektory czterorurowe w strefach open space, kasetony VRF w salach.

4. Harmonogram

Prace prowadzone przy czynnym budynku — roboty głośne wyłącznie w godzinach 18:00–6:00 i w weekendy.