# Specyfikacja techniczna ST-02 Beton konstrukcyjny — wymagania jakościowe

Płyta fundamentowa, ściany garażu, stropy i ściany kondygnacji nadziemnych · rewizja A

## 1. Klasy betonu

| Element | Klasa betonu | Klasa ekspozycji | Otulina |
|---|---|---|---|
| Płyta fundamentowa | C30/37 W8 | XC2, XA1 | 50 mm |
| Ściany garażu | C30/37 W8 | XC2, XD1 | 40 mm |
| Stropy nadziemne | C30/37 | XC1 | 25 mm |
| Płyty balkonowe | C30/37 | XC4, XF1 | 35 mm |
| Ściany trzonu | C25/30 | XC1 | 25 mm |

## 2. Wymagania dla mieszanki

Konsystencja mieszanki S3–S4, maksymalny wymiar kruszywa 16 mm. Wskaźnik w/c nie większy niż 0,50 dla elementów w klasie ekspozycji XD1 i XF1. Nasiąkliwość betonu płyty fundamentowej nie większa niż 5%.

## 3. Betonowanie i pielęgnacja

Betonowanie stropów prowadzić w sposób ciągły; przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem konstrukcji (rysunek K-101 — przerwa robocza w osi 4). Powierzchnię świeżego betonu chronić przed wysychaniem przez min. 7 dni.

Rozdeskowanie stropów dopuszcza się po osiągnięciu 70% wytrzymałości projektowej, potwierdzonej badaniem próbek pielęgnowanych w warunkach budowy.

## 4. Badania

- Próbki sześcienne 150 mm: 1 seria (3 próbki) na każde 50 m³ betonu, nie mniej niż 1 seria na dzień.
- Kontrola otuliny zbrojenia przed betonowaniem — pomiar dystansów, dokumentacja fotograficzna.
- Odsłonięte zbrojenie lub raki po rozdeskowaniu zgłaszać jako usterkę i naprawiać zaprawą PCC.