Specyfikacja techniczna ST-04 Roboty hydroizolacyjne

Balkony, tarasy, progi drzwi balkonowych i posadzki w pomieszczeniach mokrych · rewizja B

1. Zakres

Specyfikacja dotyczy wykonania i odbioru hydroizolacji płyt balkonowych, tarasów parteru, progów drzwi balkonowych oraz posadzek w łazienkach lokali budynku A. Rozwiązania detali przedstawia rysunek A-501 (detal D-1 — próg drzwi balkonowych).

2. Materiały

- Hydroizolacja podpłytkowa: dwuskładnikowa masa uszczelniająca 2K, elastyczna, grubość warstwy min. 2 mm.
- Taśmy uszczelniające w narożach, dylatacjach i przy ramach drzwi — systemowe, z wkładką elastyczną.
- Kołnierze uszczelniające przy wpustach podłogowych i odwodnieniach liniowych.
- Klej do płytek klasy C2S1, fuga cementowa wodoodporna, silikon sanitarny w narożach.

3. Wymagania wykonawcze

Podłoże betonowe musi być nośne, oczyszczone i zagruntowane. Wilgotność podłoża przed ułożeniem hydroizolacji nie może przekraczać 4% (metoda CM). Spadek płyty balkonowej od budynku wynosi 2%.

Hydroizolację należy wywinąć na ościeże i ramę drzwi balkonowych na wysokość min. 15 cm ponad poziom wykończonej posadzki balkonu. Krawędź wywinięcia zabezpiecza taśma uszczelniająca. Niedopuszczalne jest zakończenie hydroizolacji na poziomie progu bez wywinięcia.

W łazienkach hydroizolacja obejmuje całą posadzkę oraz ściany w strefie natrysku do wysokości 2,0 m. Wpust podłogowy osadza się w spadku, z kołnierzem wklejonym w warstwę uszczelniającą; korpus wpustu nie może być przechylony względem płaszczyzny posadzki.

4. Kontrola i odbiór

Kontrola	Częstotliwość	Kryterium
Wilgotność podłoża	każde pomieszczenie	maks. 4% CM
Grubość warstwy 2K	co 10 m²	min. 2 mm
Wywinięcie przy progu	każde drzwi	min. 15 cm
Próba wodna balkonu	każdy balkon	brak przecieku 24 h
Spadki posadzki	każde pomieszczenie	1,5–2,0%

Odbiór robót zanikających (hydroizolacja przed ułożeniem płytek) dokumentuje się wpisem do dziennika budowy oraz zdjęciem w aplikacji B Technica, przypiętym do lokalizacji na rzucie.

5. Typowe nieprawidłowości

- Brak wywinięcia hydroizolacji przy progu balkonowym lub wywinięcie poniżej 15 cm.
- Brak taśmy uszczelniającej w narożu ściana–posadzka.
- Nieprawidłowo osadzony wpust podłogowy (przechył korpusu, brak kołnierza).
- Zastoiska wody na balkonie wynikające z braku spadku.

Załącznik A — protokół próby wodnej balkonów (wzór)

Próbę wodną wykonuje się po związaniu hydroizolacji, przed ułożeniem płytek. Balkon zalewa się wodą do wysokości 2 cm na 24 godziny, kontrolując spód płyty i ościeża drzwi balkonowych.

Lokal	Balkon	Data próby	Wynik	Podpis
A/07	B-07			
A/08	B-08			
A/09	B-09			

A/10	B-10
A/15	B-15
A/16	B-16
A/17	B-17
A/18	B-18
A/23	B-23
A/24	B-24
A/25	B-25
A/26	B-26

Wynik negatywny (przeciek, zawilgocenie spodu płyty lub ościeży) wymaga naprawy hydroizolacji i ponownej próby. Usterkę rejestruje się w aplikacji z przypięciem do rzutu piętra typowego A-102 i detalu D-1.